

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 347440-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wym. 9x11 cm na dziedzińcu pl. Polskiego 3/4 we Wrocławiu. Prace polegają na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt granitowych, skuciu istniejącego betonu oraz...

Termin składania ofert: 2014-11-05

Numer ogłoszenia: 359616 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 347440 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3438031 w. 233, fax. 071 3431558.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wym. 9x11 cm na dziedzińcu pl. Polskiego 3/4 we Wrocławiu. Prace polegają na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt granitowych, skuciu istniejącego betonu oraz zlikwidowaniu trawnika na powierzchni 30 m2 (istniejący trawnik na wysokości schodów zewnętrznych z budynku głównego szerokości 2 mb licząc od styku odwodnienia liniowego). Prace obejmują powierzchnię 275 m2 od istniejącej kostki granitowej do ścian budynku przy schodach zejściowych do piwnicy i ścian zewnętrznych budynku głównego do istniejącego odwodnienia liniowego oraz trawnika. Powierzchnię do wykonania zaznaczono na mapie (plan sytuacyjny). Wykopy należy wykonywać ręcznie, ponieważ w obrębie planowanych robót znajdują się liczne sieci instalacji elektrycznych, telefonicznych kanalizacyjnych oraz opłoty instalacji odgromowej . Każde uszkodzenie sieci należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. W celu poprawnego połączenie starej i nowej nawierzchni należy przełożyć istniejącą kostkę na szerokości 1m poza wyznaczony zakres prac. Należy również rozebrać istniejące uszkodzone odwodnienie liniowe na długości 37 mb i zastąpić je identycznym przystosowanym do transportu

ciężkiego. Istniejące odwodnienie liniowe biegnące od szybu dźwigowego wzdłuż przy ul. Modrzewskiego na długości 26 mb należy oczyścić i udrożnić. Należy wykonać również krawężnik betonowy drogowy na styku z trawnikiem - 12 mb. W odległości 20 cm od ścian zewnętrznych szybu dźwigowego wykonać ławy żelbetowe o szerokości 10 cm stanowiące wykończenie dla kostki granitowej. Istniejące studzienki kanalizacyjne (2szt) wyregulować, wykończyć kołnierzem i pokrywą typu ciężkiego. Studzienkę ściekową udrożnić i wykończyć wpustem żeliwnym kl. D400. Na ścianach budynków wykonać izolację z folii kubełkowej do głębokości wykonywanych wykopów pod nawierzchnię. Na placu znajdują się rzeźby i stojaki do rowerów, które na czas wykonywanych robót przenieść i ponownie zamontować po zakończeniu prac. Płyty betonowe chodnikowe o wym. 50x50cm ułożone wzdłuż odwodnienia liniowego zdemonstować i wywieść na ul. Traugutta 21 we Wrocławiu, złożyć we wskazanym miejscu. Dobre nieuszkodzone prostokątne płyty granitowe stanowiące obecne podłoże należy zdemonstować i złożyć we wskazanym miejscu przez inspektora nadzoru na pl. Polskim 3/4 we Wrocławiu. Przy wykonywaniu nawierzchni z kostki granitowej 9 x11cm należy rozebrać istniejącą nawierzchnię oraz skuć istniejący beton (wywieść na wysypisko) i wykonać: - roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi do głębokości 46 cm z wywiezieniem ziemi na wysypisko, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - podbudowę z mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 20 cm, - warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm - podsypkę z mieszanki cementowo-piaskowej gr. 5 cm - kostkę granitową o wym.9x11 cm Dla lepszego zobrazowania istniejącej sytuacji Zamawiający załączył zdjęcia istniejącego placu oraz plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią do wykonania. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji na roboty budowlane zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załączniki nr 7 SIWZ Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do oznakowania i zabezpieczenia robót. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny ryczałtowej brutto. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający wyznacza termin Wizji lokalnej dzień 22.07.2014 r., od godz. 9.00 (spotkanie Wykonawców w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław pok. 217; piętro II). Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego będzie Pan Leszek Domagalski. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzona notatka, która będzie udostępniona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wym. 9x11 cm na dziedzińcu pl. Polskiego 3/4 we Wrocławiu. Prace polegają na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt granitowych, skuciu istniejącego betonu oraz zlikwidowaniu trawnika na powierzchni 30 m² (istniejący trawnik na wysokości schodów zewnętrznych z budynku głównego szerokości 2 mb licząc od styku odwodnienia liniowego). Prace obejmują powierzchnię 275 m² od istniejącej kostki granitowej do ścian budynku przy schodach zejściowych do piwnicy i ścian zewnętrznych budynku głównego do istniejącego odwodnienia liniowego oraz trawnika. Powierzchnię do wykonania zaznaczono na mapie (plan sytuacyjny). Wykopy należy wykonywać ręcznie, ponieważ w obrębie planowanych robót znajdują się liczne sieci instalacji elektrycznych, telefonicznych kanalizacyjnych oraz opłaty instalacji odgromowej . Każde uszkodzenie sieci należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. W celu poprawnego połączenia starej i nowej nawierzchni należy przełożyć istniejącą kostkę na szerokości 1m poza wyznaczony zakres prac. Należy również rozebrać istniejące uszkodzone odwodnienie liniowe na długości 37 mb i zastąpić je identycznym przystosowanym do transportu ciężkiego. Istniejące odwodnienie liniowe biegnące od szybu dźwigowego wzdłuż przy ul. Modrzewskiego na długości 26 mb należy oczyścić i udrożnić. Należy wykonać również krawężnik betonowy drogowy na styku z trawnikiem - 12 mb. W odległości 20 cm od ścian zewnętrznych szybu dźwigowego wykonać ławy żelbetowe o szerokości 10 cm stanowiące wykończenie dla kostki granitowej. Istniejące studzienki kanalizacyjne (2szt) wyregulować , wykończyć kołnierzem i pokrywą typu ciężkiego. Studzienkę ściekową udrożnić i wykończyć wpustem żeliwnym kl. D400. Na ścianach budynków wykonać izolację z folii kubelkowej do głębokości wykonywanych wykopów pod nawierzchnię. Na placu znajdują się rzeźby i stojaki do rowerów, które na czas wykonywanych robót przenieść i ponownie zamontować po zakończeniu prac. Płyty betonowe chodnikowe o wym. 50x50cm ułożone wzdłuż odwodnienia liniowego zdemontować i wywieźć na ul. Traugutta 21 we Wrocławiu, złożyć we wskazanym miejscu. Dobre nieuszkodzone prostokątne płyty granitowe stanowiące obecne podłoże należy zdemontować i złożyć we wskazanym miejscu przez inspektora nadzoru na pl. Polskim 3/4 we Wrocławiu. Przy wykonywaniu nawierzchni z kostki granitowej 9 x11cm należy rozebrać istniejącą nawierzchnię oraz skuć istniejący beton (wywieźć na wysypisko) i wykonać: - roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi do głębokości 46 cm z wywiezieniem ziemi na wysypisko, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - podbudowę z mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 20 cm, - warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm - podsypkę z mieszanki cementowo-piaskowej gr. 5 cm - kostkę granitową o wym.9x11 cm Dla lepszego zobrazowania istniejącej sytuacji Zamawiający załączył zdjęcia istniejącego placu oraz plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią do wykonania. Wymagany okres gwarancji

jakości i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji na roboty budowlane zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załączniki nr 7 SIWZ Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do oznakowania i zabezpieczenia robót. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny ryczałtowej brutto. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający wyznacza dodatkowy termin Wizji lokalnej dziedzińca na dzień 31.10.2014 r., od godz. 9.00 (spotkanie Wykonawców w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław pok. 217; piętro II). Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego będzie Pan Leszek Domagalski. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzona notatka, która będzie udostępniona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót opisuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i jest ona podstawą do wykonania zadania..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, sekretariat Kanclerza (pok. 107, I piętro)..
- **W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, sekretariat Kanclerza (pok. 107, I piętro)..

Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
inż. Wojciech Orzechowski